



ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PRIVADA N° 34/2018.-

EXPTE. N° FG-000571/2018.-

Cortinas para el CENTRO de JUSTICIA PENAL de la ciudad de Rosario

Detalles de sistema de control solar a instalarse en los sectores a cubrir en esta etapa correspondientes a las oficinas de los Sectores Norte y Oeste del CJP, indicados en los planos que se adjuntan.

Descripción de Tareas

1. A) Generalidades: provisión y colocación de **CORTINAS modelo Roller Screen** El sistema está compuesto por cortina tipo roller de desplazamiento vertical. El género será color negro con porcentaje de oscurecimiento 4% .
B) Mecanismo: mecánico tipo *Continuos Cord Loop*, sistema con cordón continuo con polea de rotación para subir o bajar la cortina. Las cadenas del mecanismo serán metálicas (esferas de acero inoxidable).

Las medidas que figuran en el plano son aproximadas a los fines de ejecutar los presupuestos. **TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS CORTINAS.**

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios, selladores y herrajes recomendados por el fabricante.

Muestras:

Los oferentes deberán acompañar junto con la oferta -en sobre cerrado con identificación del oferente- muestras de los géneros y mecanismos solicitados para el día de fecha de cierre de recepción de ofertas.

Garantía:

Para ambos casos se considera una garantía no menor a los 6 (seis) años a partir de la fecha de entrega y colocación de las cortinas.



VISITA OBLIGATORIA - CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION

Se considera que por medio de la misma, el oferente toma total conocimiento de la obra a realizar y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas, reparaciones y materiales necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación del presente, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto valiéndose de los planos provistos y de la Verificación y Relevamiento de Medidas en obra. Se deberá adjuntar junto con la oferta la constancia de dicha visita, para coordinar la misma, comunicarse con los Arq. Julián Varela (0341) 4721869 / Arq. Nelson Brufal (0341) 4721896.

RECAUDOS A TOMAR:

Los trabajos deberán realizarse en tiempo y forma concluyendo con la limpieza total del área intervenida.

Consultas Técnicas: Arq. Julian Varela y Arq. Nelson Brufal
TE 0341- 4721869 / 4721896