



ANEXO – Especificaciones Técnicas

LICITACIÓN PRIVADA N° 06/2019.-

EXPTE. N° FG-000024/2019.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EN EL SUBSUELO DE LA FISCALÍA REGIONAL 1ra. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, SITA EN CALLE GRAL. LÓPEZ 3306, ESQ. SAAVEDRA, DE LA CIUDAD DE SANTA FE.

Proveer e instalar los siguientes acondicionadores de aire tipo **split frío / calor**:

Renglón	Cantidad	Detalle
I	3 (tres)	Split Frío/calor de 3.000 Fr aproximadamente
II	5 (cinco)	Split Frío/calor de 4.500 Fr aproximadamente
III	1 (uno)	Split Frío/calor de 5.500 Fr aproximadamente

Aparte de los materiales propios de la instalación de los equipos acondicionadores de aire, deben proveerse los que a continuación se mencionan, para realizar la instalación de acuerdo con las especificaciones detalladas en planos adjuntos:

- . cable canal, calidad tipo marca Zoloda 100.50 (sección 100mmx50mm).
- . caños, codos a 90° y TEE para agua de PVC gris Ø1/2”, calidad tipo marca “Tigre”.
- . grampas metálicas tipo omegas para caño de Ø1/2” (para fijar los caños de drenaje a la pared).
- . cinta blanca para refrigeración.

Se entenderá que el oferente debe proveer todos los materiales necesarios, aunque no estén expresados en el detalle descripto, para realizar la instalación de manera



prolija, con buena terminación y respondiendo a las normas del buen arte. Los materiales que proveer serán nuevos, de primera calidad y responderán a las normas vigentes en cada caso.

Todos los pases de cañerías hacia el exterior se cargarán de manera prolija con cemento para evitar filtraciones de agua de lluvia hacia el interior.

Antes de ofertar se deberá poner especial atención a la presente especificación y a “todas” las notas expresadas en los planos adjuntos, a fin de no alegar posterior ignorancia.

VISITA PREVIA OBLIGATORIA

El oferente deberá efectuar visita previa al inmueble, a fin de no alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se ejecutarán las obras. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto. Para coordinar la misma, deberá comunicarse con Marilina Mattioli al teléfono (0342) – 4585542 interno 23. **Se deberá adjuntar a la oferta la constancia de cumplimiento de dicha visita.**

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.

ENTREGA DEL TRABAJO TERMINADO

Los sectores donde se realizarán las intervenciones, deben entregarse limpios, libres de manchas de suciedad.

Todos los equipos deben entregarse realizando la constatación previa pertinente, funcionando en frío y en calor, corroborando que los drenajes funcionen de manera correcta sin filtraciones.

Ver planos adjuntos n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 y n°6.

Consultas técnicas: Arq. Matías Galván, 0342 – 155 204 165