



ANEXO

GESTION DIRECTA N° 09/2019.-

EXPTE. N° FG-000085/2019.-

Provisión y Colocación de tabiques divisorios para la oficina de la Fiscali Regional de la 2da. Circunscripción Judicial sito en calle Casado 1876 de la ciudad de Casilda.

Descripción de Tareas

Provisión y colocación de **PANELES DIVISORIOS interiores para oficinas** con estructura de aluminio línea Módena color blanco y cerramiento de placa de fibroplus y vidrio laminado. La tabiquería a ejecutarse y sus medidas se detalla en planos adjuntos según sectores.

- A) **ALUMINIO:** toda la perfilería utilizada para la confección de la estructura de los paneles divisorios será línea *Modena*, color blanco, con encuentros entre escuadras a 45°. La fijación de la perfilería a los parapetos verticales se realizará con tarugos de expansión de 2 direcciones de *Nylon* tipo *Fischer* S10, con tornillos de diámetro 8 mm y largo 70 mm, colocados cada 50 cm. La fijación al piso se realizará mediante tornillos autoperforantes de largo mínimo de 40 mm, colocados cada 40 cm.
- B) **FIBROPLUS:** En los casos en los que se especifique el uso de cerramiento mediante fibroplus, se colocarán dos placas de 3 mm de espesor cada una, unidas en sus caras descubiertas y con sus caras enchapadas hacia el exterior. No se admitirán placas de fibroplus de menor espesor. Placas fibroplus color gris ceniza.
- C) **VIDRIO:** los paños vidriados serán del tipo laminado 3+PVB+3 utilizándose el vidrio *float* incoloro.

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios, selladores y herrajes recomendados por el fabricante del perfil de aluminio.

VISITA OBLIGATORIA - CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION

*Se considera que por medio de la misma, el oferente toma total conocimiento de la obra a realizar y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas, reparaciones y materiales necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación del presente, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto valiéndose de los planos provistos y de la Verificación y Relevamiento de Medidas en obra. **Se deberá adjuntar a la oferta la constancia de cumplimiento de dicha visita, para coordinar la misma, comunicarse con los Arquitectos Julián Varela – Nelson Brufal al teléfono: (0341) 4861200 interno 5773.***

RECAUDOS A TOMAR:

Los trabajos deberán realizarse en tiempo y forma concluyendo con la limpieza total del área intervenida. Se adjuntan planos referenciados en formato pdf.

Ver planos adjuntos n°1 y n°2.

Consultas Técnicas: Arq. Julian Varela y Arq. Nelson Brufal TE 0341-
4861200 interno 5773
